



### Clôture mobile «Standard»

pour bloquer des zones de chantier, clôture de chantier mobile pré-galvanisée, avec cadre périphérique, tubes support Ø 42,4mm, tubes horizontaux Ø 26,9 mm. Mailles: vertical 100 mm – épaisseur du fil 3,4 mm, horizontal 300 mm - épaisseur du fil 3,8 mm, fils verticaux 33 pièces, fils horizontaux 5 pièces. Fils dépassants comme protection anti-escalade, maniement aisé pour une qualité adaptée

Élément	Réf.	kg	Cond.
Largeur: 3,50 m, hauteur: 2,00 m	3B2035	16,0	35

<b>Élément à crochets et œillets</b>			
Largeur: 3,50 m, hauteur: 2,00 m	3B2035H	16,0	35

<b>Élément de compensation</b>			
Largeur: 2,20 m, hauteur: 2,00 m	3B2022	11,5	35

<b>Élément portail</b>			
Largeur: 1,20 m, hauteur: 2,00 m	3B2012	7,0	10

Possibilité d'utiliser le collier d'assemblage avec balise plate.

